

# 福建兰斯贝儿卫生用品有限公司年生产婴儿纸尿裤1.7亿片、婴儿拉拉裤1.2亿片、婴儿训练裤6000万片项目

## 竣工环境保护验收意见

2021年2月3日，福建兰斯贝儿卫生用品有限公司根据《福建兰斯贝儿卫生用品有限公司年生产婴儿纸尿裤1.7亿片、婴儿拉拉裤1.2亿片、婴儿训练裤6000万片项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目为福建兰斯贝儿卫生用品有限公司年生产婴儿纸尿裤1.7亿片、婴儿拉拉裤1.2亿片、婴儿训练裤6000万片项目，建设性质为新建，建设地点位于福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）[原：晋江科技工业园区]，主要从事婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、婴儿训练裤的生产加工，年生产婴儿纸尿裤1.7亿片、婴儿拉拉裤1.2亿片、婴儿训练裤6000万片。

#### （二）建设过程及环保审批情况

2019年10月，《福建兰斯贝儿卫生用品有限公司年生产婴儿纸尿裤1.7亿片、婴儿拉拉裤1.2亿片、婴儿训练裤6000万片项目环境影响报告表》通过了晋江市环境保护局审批（编号：2019年0156号）。项目于2019年11月开工建设，2020年1月开始进行配套环保设施调试工作。

#### （三）投资情况

项目实际总投资额为1800万元，环保投资额为150万元。

#### （四）验收范围

本次验收范围为：福建兰斯贝儿卫生用品有限公司年生产婴儿纸尿裤1.7亿片、婴儿拉拉裤1.2亿片、婴儿训练裤6000万片项目及配套环保工程等。

## 二、工程变动情况

与原环评相比，项目主体工程、公用工程、储运工程、环保工程、生产设备、原辅材料及其用量、生产工艺等均未发生变化。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

废水为生活污水，采用化粪池进行预处理后通过市政污水管网排入晋江市泉荣远东污水处理厂统一处理。

### （二）废气

各有机废气分别经集气罩集中收集后，共用3套脉冲袋式除尘器处理后通过3根15米高排气筒排放。

### （三）噪声

合理安排厂区布局，车间隔墙阻隔降噪。

### （三）固废

建设一般固废临时贮存场1个。

## 四、环境保护设施调试效果

### （1）废水

项目外排废水为生活污水，根据监测结果，厂区生活污水排放口浓度可达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级限值、污水综合排放标准(GB8978-1996)表4三级标准及晋江泉荣远东污水处理厂的设计进水水质要求。

### （2）废气

根据废气监测结果表明，粉尘废气排气筒颗粒物的排放速率为0.266kg/h和0.281kg/h，排放速率符合GB16297-96《大气污染物综合排放标准》表2二级标准（颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）排放限值要求，厂界无组织废气下风向监控点颗粒物浓度最大值为0.322mg/m<sup>3</sup>和0.328mg/m<sup>3</sup>，满足GB16297-96《大气污染物综合排放标准》表2二级标准浓度限值要求（1.0mg/m<sup>3</sup>）；项目食堂厨房油烟废气经运水烟罩处理后，油烟废气排放浓度为0.7mg/m<sup>3</sup>，排放浓度符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中对“小型”标准的要求（最高允许排放浓度≤2.0mg/m<sup>3</sup>）。

### (3) 噪声

根据噪声监测结果可知，厂界各监测点位昼间噪声实测值均小于 65dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

### (4) 固废

袋式除尘器收集、不合格产品、分切边角料收集后，由晋江市泰顺园林工程有限公司统一处理；生活垃圾、食堂厨房废料和用餐者的剩余饭菜，集中收集后，在规划的垃圾转运点集中后，由园区环卫部门统一运往晋江市垃圾焚烧发电厂焚烧发电。及时妥善处置固体废物，则不会对周围环境造成二次污染。

### (5) 污染物排放总量

项目无生产废水排放，生活污水由晋江泉荣远东污水处理厂统一核定，不分配总量，且生产废气不涉及 SO<sub>2</sub> 和 NO<sub>x</sub>，因此项目不涉及污染物总量控制指标。

## 五、工程建设对环境的影响

项目生活废水中各项污染物排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 B 等级限值、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准及晋江市泉荣远东污水处理厂的设计进水水质要求；颗粒物有组织排放浓度和排放速率以及厂界无组织废气监控点浓度均满足 GB16297-96《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准排放限值要求；厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准；固体废物经妥善处置，则不会对周围环境造成二次污染。

综上所述，本项目正常运营对周围外环境影响不大。

## 六、验收结论

根据《福建兰斯贝儿卫生用品有限公司年生产婴儿纸尿裤 1.7 亿片、婴儿拉拉裤 1.2 亿片、婴儿训练裤 6000 万片项目竣工环境保护验收监测报告》，结合现场调查，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，项目不存在不合格情形，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

(1) 项目应严格按环评审批及验收的规模和范围进行生产经营，不得擅自扩大生产

规模和范围。

(2) 加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放。

(3) 做好粉碎、分切等废气的收集和净化设施的维护，确保有机废气达标排放。

## 八、验收工作组成员

验收工作组成员见验收签到表。

福建兰斯贝儿卫生用品有限公司

2021年2月3日



福建兰斯贝儿卫生用品有限公司年生产婴儿纸尿裤1.7亿片、婴儿拉拉裤1.2亿片、婴儿训练裤6000万片项目  
竣工环境保护验收工作组签到表

	姓名	单位	职务(职称)	身份证号码	联系电话	签名
组长	王洪建	兰斯贝儿卫生用品有限公司	厂长	352622197907211215	15905953195	王洪建
	曹光忠	兰斯贝儿卫生用品有限公司	车间主任	532428199503030434	15906005685	曹光忠
	杨国斌	兰斯贝儿卫生用品有限公司	机修主任	430627198806150716	159806033373	杨国斌
	王江华	兰斯贝儿卫生用品有限公司	主任	35032219710911253X	13506056266	王江华
成员						

年 月 日