

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

仅供生态环境部门信息公开使用

项目名称：年产可降解塑料袋 1800 吨项目

建设单位(盖章)：南安市宝强塑胶厂

编制时间：2023. 08

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	年产可降解塑料袋 1800 吨项目		
项目代码	2307-350583-04-03-696549		
建设单位联系人	***	联系方式	*****
建设地点	福建省（自治区） <u>泉州</u> 市 <u>南安市</u> （县、区） <u>梅山镇</u> （乡、街道） <u>灯埔村飞虎工业区</u>		
地理坐标	（ <u>118</u> 度 <u>27</u> 分 <u>58.459</u> 秒， <u>25</u> 度 <u>7</u> 分 <u>52.258</u> 秒）		
国民经济行业类别	C2927 日用塑料制品制造	建设项目行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	南安市发展和改革局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改备[2023]C060920 号
总投资（万元）	300	环保投资（万元）	10
环保投资占比（%）	3.33	施工工期	2023 年 9 月至 2024 年 8 月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	2647
专项评价设置情况	无		
规划情况	一、规划名称：《南安市梅山镇总体规划修编（2011-2030年）》 审批机关：/ 审批文号：/		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	项目位于南安市梅山镇灯埔村飞虎工业区，根据《南安市梅山镇总体规划修编（2011-2030 年）》镇区土地利用规划图，项目用地规划为工业用地，根据项目用地勘测图，项目用地地类为工业用地，符合梅山镇土地利用总体规划。		

其他符合性分析	<p>一、产业政策符合性分析</p> <p>项目主要从事可降解塑料袋生产加工，对照《产业结构调整指导目标（2019年本）》，所采用的工艺、设备及产品均不属于《产业结构调整指导目标（2019年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类。另外，根据南安市发展和改革局对本项目的备案（闽发改备[2023]C060920号）。</p> <p>综上，本项目的建设符合国家和地方当前产业政策。</p> <p>二、“三线一单”控制要求的符合性分析</p> <p>（1）生态保护红线</p> <p>对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目位于福建省泉州市南安市梅山镇灯铺村飞虎工业区，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。</p> <p>（2）环境质量底线</p> <p>项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类标准，环境空气质量现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，声环境质量现状达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。</p> <p>项目废水、废气及噪声经治理后对环境污染较小，固体废物可做到无害化处置，采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。</p> <p>（3）资源利用上线</p> <p>项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。</p> <p>（4）环境准入负面清单</p> <p>①根据《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文〔2015〕97号文），本项目不在</p>
---------	---

其禁止准入类和限制准入类中。

②经查《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不在其禁止准入类和许可准入类中。

③与生态环境准入清单符合性分析。

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）中的附件“全省生态环境总体准入要求”，项目位于福建省泉州市梅山镇灯铺村飞虎工业区，所在区域水环境质量较好，且项目污染物均妥善处理处置后达标排放，项目不属于“全省生态环境总体准入要求”中全省陆域“空间布局约束”特别规定的行业；项目运营期有有机废气产生，因此属于全省陆域“污染物排放管控”涉新增 VOCs 排放的项目，泉州地区 VOCs 排放可倍量替代。同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）附件3“泉州市生态环境准入清单”，项目所在区域：位于南安市重点管控单元编码为“ZH35058320013”，环境管控单元名称为“南安市重点管控单元3”，属于重点管控单元。《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）详见表 1-2，项目与泉州市总体准入要求符合性分析详见表 1-3，与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析详见表 1-4 本评价依据国家、地方产业政策及《市场准入负面清单》（2019年版）、《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》及《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号）进行分析说明。

表 1-2 与福建省总体准入要求（陆域）符合性分析一览表

适用范围	准入要求	本项目情况	符合性	
全省陆域	空间布局约束	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的	1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能； 3.项目不属于煤电项目； 4.项目不属于氟化工产业； 5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。	符合

		区域内,建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。		
污染物排放管控		<p>1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增 VOCs 排放项目, VOCs 排放实行区域内等量替代,福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。</p> <p>2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值,钢铁项目应执行超低排放指标要求,火电项目应达到超低排放限值。</p> <p>3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。</p>	<p>1.项目不涉及总磷排放、重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物,项目涉及 VOCs 的排放,实施 1.2 倍削减替代;</p> <p>2.项目不属于新建水泥、有色金属项目</p> <p>3.项目不属于城镇污水处理设施。</p>	符合

表 1-3 与泉州市总体准入要求（陆域）符合性分析一览表

准入要求	项目情况	符合性	
<p>1.除湄洲湾石化基地外,其他地方不再布局新的石化中上游项目。</p> <p>2.泉州高新技术产业开发区(鲤城园)、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。</p> <p>3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目,现有化工(单纯混合或者分装除外)、蓄电池企业应限制规模,有条件时逐步退出;福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目;福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业,禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。</p> <p>4.泉州高新技术产业开发区(石狮园)禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目;福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。</p> <p>5.未经市委、市政府同意,禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。</p>	<p>项目位于南安市梅山镇灯铺村飞虎工业区,从事塑料制品制造,不属于重污染项目,不涉及重金属;项目生产过程中无生产废水外排。</p>	符合	
<p>污染物排放管控</p>	<p>涉新增 VOCs 排放项目,实施区域内 VOCs 排放 1.2 倍削减替代。</p>	<p>项目涉及 VOCs 的排放,实施 1.2 倍削减替代。</p>	符合

表 1-4 与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求	项目情况	符合性	
ZH35058320013	南安市重点管控单元3	重点管控单元	空间布局约束	1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有有色等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。城市主城区内现有有色等重污染企业环保搬迁项目须实行产能等量或减量置换。 2.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。	项目从事日用塑料袋生产。	符合
			污染物排放管控	1.在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行 1.5 倍削减替代。 2.新建有色项目执行大气污染物特别排放限值。 3.城镇污水处理设施排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，并实施脱氮除磷。	1、项目排放的 VOCs 实施 1.2 倍削减替代； 2、项目清洁生产水平达国内同行业先进水平； 3、项目近期生活污水经处理后用于农灌，不外排；远期生活污水依托南安市北翼污水处理厂处理，尾水符合排放要求。	符合
			环境风险防控	单元内现有有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。	项目不涉及重点风险源，拟制定环境风险应急预案，建立有效的环境风险防控设施	符合
			资源开发效率要求	高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。	项目生产运营过程中能源以水、电为主，不涉及高污染燃料	符合

综述：项目符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50 号）的控制要求。

三、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中 VOC_s 综合治理要求，本评价从方案中“控制思路与要求”和“重点行业治理任务”中有关工业涂装行业 VOC_s 控制要求分析项目的符合性。

①涉及 VOC_s 排放企业，应“大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOC_s 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOC_s 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOC_s 含量的胶粘剂，以及低 VOC_s 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOC_s 产生，工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度”。拟建项目采用的水性油墨为“低 VOC_s”及“无苯化”，从源头上削减有机溶剂使用，可达到上述要求。

②“全面加强无组织排放控制。重点对含 VOC_s 物料（包括含 VOC_s 原辅材料、含 VOC_s 产品、含 VOC_s 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOC_s 无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含 VOC_s 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOC_s 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等”。项目设有专门的仓库用于储存水性油墨，专用桶装，有机废气经集气装置收集后，拟采用“活性炭吸附装置”处理，可保证 VOC_s 无组织排放得到有效控制。另外，本评价要求企业在实际生产过程中应将未用完的溶剂及时封桶存放。在采取上述措施后，本项目 VOC_s 无组织排放可得到有效控制。

③“推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOC_s 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOC_s 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭”。项目拟采用活性炭吸附装置，定期更换活性炭，确保废气稳定达标排放。

综上，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中 VOC_s 的控制要求。

四、与《泉州市环境保护委员会办公室制定了“关于建立 VOCs 废气治理长效机制的通知”》符合性分析

2018 年，泉州市环境保护委员会办公室制定了“关于建立 VOCs 废气治理长效机制的通知”（泉环委函[2018]3 号）。该通知如下：“新建涉及 VOCs 排放的工业项目必须入园，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量消减替代。新改扩建项目要使用低（无）VOCs 含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施后，减少污染排放”。

项目位于南安市梅山镇灯埔村飞虎工业区，生产过程使用的油墨为环保型低 VOCs 含量原辅材料，有机废气拟采用活性炭吸附装置处理，尾气通过排气筒高空排放。项目排放的 VOCs 实现等量替代，替代来源由泉州市南安生态环境局进行区域调剂，符合《泉州市环境保护委员会办公室关于建立 VOCs 废气治理长效机制的通知》（泉环委函[2018]3 号）的要求。

五、周边环境相容性分析

根据现场勘查，项目东北侧为泉州成浩建材有限公司办公宿舍楼，东南侧为泉州成浩建材有限公司厂房，西南侧为山林地，西北侧为他人五金加工厂，均为工业厂房，远离居民区、学校等敏感目标，与周边环境是相容的。

六、与《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》符合性分析

根据《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146 号）相关规定：“各地市场监管部门要开展塑料制品质量监督检查，依法查处生产、销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋和厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜等行为；按照《意见》规定的禁限期限，对纳入淘汰类产品目录的一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠日化产品等开展执法工作”，项目建设与其符合性分析如下：

表 1-2 与《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》符合性分析

相关塑料制品禁限管理细化标准	本项目	符合性分析
厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋	项目主要生产厚度 0.025~0.04mm 的塑料袋，主要用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料包装，产品生产过程中添加塑料淀粉树脂母粒，生产的产品属于可降解塑料袋，不属于《相关塑料制品禁限管理细化标准（2020 版）》中禁限类的农用地膜、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑	符合
厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜		符合
一次性发泡塑料餐具		符合
一次性塑料棉签		符合
含塑料微珠的日化产品		符合
以医疗废物为原料制造塑料制品		符合

	不可降解塑料袋	料微珠的日化产品、一次性塑料餐具、一次性塑料吸管等	符合
	一次性塑料餐具		符合
	一次性塑料吸管		符合
	七、与《福建省生态环境厅关于印发福建省关于进一步加强塑料污染治理实施方案的通知》符合性分析		
<p>根据《福建省发展和改革委员会 福建省生态环境厅关于印发福建省关于进一步加强塑料污染治理实施方案的通知》（闽发改生态〔2020〕545号），项目主要生产厚度$\geq 0.025\text{mm}$的塑料袋，主要用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料包装袋，不属于“禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜”，项目生产使用塑料淀粉树脂母粒，主要产品属于可降解塑料袋，与该通知相符。</p>			

二、建设项目工程分析

建设 内容	一、项目概况																																					
	(1) 项目名称：年产可降解塑料袋 1800 吨项目																																					
	(2) 建设单位：南安市宝强塑胶厂																																					
	(3) 建设地点：南安市梅山镇灯埔村飞虎工业区																																					
	(4) 建设性质：新建																																					
	(5) 建设规模：租赁梅山镇灯埔村飞虎工业区黄伟艺个人闲置厂房，占地面积 2647m ² ，建筑面积约 2000m ²																																					
	(6) 总投资：300 万元																																					
	(7) 生产规模：年产可降解塑料袋 1800 吨																																					
	(8) 职工人数：拟招聘职工 20 人，均厂外住宿																																					
	(9) 工作制度：年工作 300 天，每天工作 10 小时																																					
二、项目组成																																						
项目由主体工程、辅助工程、公用工程及配套环保工程等组成，具体组成及主要建设内容见下表 2-1。																																						
表 2-1 项目组成及主要建设内容一览表																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">类别</th> <th style="width: 35%;">项目名称</th> <th style="width: 50%;">建设规模</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主体工程</td> <td>生产车间</td> <td>建筑面积：2000 m²，建有混料吹膜区、制袋区、印刷区等</td> </tr> <tr> <td>辅助工程</td> <td>办公室</td> <td>位于生产车间内，建筑面积 50m²</td> </tr> <tr> <td>储运工程</td> <td>原料仓库、成品仓库</td> <td>利用生产车间闲置区域</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">公用工程</td> <td>供水</td> <td>市政管网统一供给</td> </tr> <tr> <td>供电</td> <td>市政管网统一供给</td> </tr> <tr> <td>排水</td> <td>采取雨、污分流的排水体制</td> </tr> <tr> <td>消防</td> <td>工程消防用水由市政管网提供，设有室外消防栓，厂内设有消防灭火器等</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">环保工程</td> <td>污水处理设施</td> <td>近期，生活污水经自建污水处理设施处理后用于农田灌溉，远期，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入南安市北翼污水处理厂处理</td> </tr> <tr> <td>噪声处理设施</td> <td>基础减震、厂房隔声等措施</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">固废处理设施</td> <td>生活垃圾</td> <td>垃圾桶</td> </tr> <tr> <td>一般工业固废</td> <td>一般固废暂存间约 20m²，位于车间东南侧</td> </tr> <tr> <td>危险废物</td> <td>危废贮存间约 10m²，位于车间东北侧</td> </tr> <tr> <td>废气处理设施</td> <td>有机废气</td> <td>活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA001）</td> </tr> </tbody> </table>			类别	项目名称	建设规模	主体工程	生产车间	建筑面积：2000 m ² ，建有混料吹膜区、制袋区、印刷区等	辅助工程	办公室	位于生产车间内，建筑面积 50m ²	储运工程	原料仓库、成品仓库	利用生产车间闲置区域	公用工程	供水	市政管网统一供给	供电	市政管网统一供给	排水	采取雨、污分流的排水体制	消防	工程消防用水由市政管网提供，设有室外消防栓，厂内设有消防灭火器等	环保工程	污水处理设施	近期，生活污水经自建污水处理设施处理后用于农田灌溉，远期，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入南安市北翼污水处理厂处理	噪声处理设施	基础减震、厂房隔声等措施	固废处理设施	生活垃圾	垃圾桶	一般工业固废	一般固废暂存间约 20m ² ，位于车间东南侧	危险废物	危废贮存间约 10m ² ，位于车间东北侧	废气处理设施	有机废气	活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA001）
类别	项目名称	建设规模																																				
主体工程	生产车间	建筑面积：2000 m ² ，建有混料吹膜区、制袋区、印刷区等																																				
辅助工程	办公室	位于生产车间内，建筑面积 50m ²																																				
储运工程	原料仓库、成品仓库	利用生产车间闲置区域																																				
公用工程	供水	市政管网统一供给																																				
	供电	市政管网统一供给																																				
	排水	采取雨、污分流的排水体制																																				
	消防	工程消防用水由市政管网提供，设有室外消防栓，厂内设有消防灭火器等																																				
环保工程	污水处理设施	近期，生活污水经自建污水处理设施处理后用于农田灌溉，远期，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入南安市北翼污水处理厂处理																																				
	噪声处理设施	基础减震、厂房隔声等措施																																				
	固废处理设施	生活垃圾	垃圾桶																																			
		一般工业固废	一般固废暂存间约 20m ² ，位于车间东南侧																																			
		危险废物	危废贮存间约 10m ² ，位于车间东北侧																																			
废气处理设施	有机废气	活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA001）																																				
三、主要产品和产能																																						

项目产品方案及生产规模如下：

表 2-2 产品方案一览表

产品名称	生产规模	单位	产品用途
可降解塑料袋	1800	吨/年	塑料日用品

四、主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数

项目主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数见下表 2-3。

表 2-3 主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表

排污单位类别	主要生产单元	生产设施	数量	单位
日用塑料制品制造				

五、主要原辅材料及燃料

1、原辅材料、资源及能源消耗

项目原辅材料、资源及能源消耗情况见下表 2-4。

表 2-4 原辅材料、资源及能源消耗一览表

序号	原料名称	单位	数量	备注
原辅材料消耗				
1				
2				
3				
能源、水资源消耗				
11				
12				

2、原辅材料理化性质

部分原辅材料的理化性质如下：

①聚乙烯：无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100~70C)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。

②水性油墨：水性油墨溶剂为水。由水溶性树脂、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成，

具有安全、无毒、无害、不燃不爆等特点。水性油墨成分：颜料（立索尔大红、联苯胺黄颜料红、酞青蓝、炭黑等）10%~15%、苯丙聚合物 30%~50%、单乙醇胺 0.5%~1.5%、水 40%~50%、聚乙烯蜡 1%~3%、矿物油 1%~3%。

③塑料淀粉树脂母粒：为白色圆柱颗粒，无毒、无味、无臭，表面光泽，性质较柔，具有良好的延伸性，其主要成分聚乙烯 30%~60%、淀粉 10%~50%和红麻 5%~40%，其中聚乙烯由体积比为(0.2~5):1 的低密度聚乙烯和马来酸酐改性低密度聚乙烯组成，在好氧生物存在的条件下，生物降解率达到 40%~70%。

六、水平衡

项目拟招聘职工 20 人，均不住厂，不住厂职工人均用水量约 50L/d·人，生活污水用水量为 1.0m³/d，生活污水排放系数取 0.8，则项目生活污水产生量约 0.8m³/d。

综上所述，项目水平衡图如下：




图 2-1 水平衡 单位：m³/d

七、车间平面布置

项目车间平面布置见附图 5，南安市宝强塑胶厂根据工艺生产流程、交通运输的要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局。车间布局依次为原料暂存区、生产加工区、产品仓库，各功能区分区明确。

一、工艺流程

1、生产工艺流程

项目生产工艺及产污环节如下：

工艺流程和产排污环节

图 2-2 可降解塑料袋生产工艺及产污环节图

2、工艺简介

	<p>(1) 混合：将聚乙烯颗粒、塑料淀粉树脂母粒置于混料机进行混合。</p> <p>(2) 吹膜：塑料颗粒在吹塑机内利用电热片进行加热至熔融状态，在此过程中会产生少量的无组织废气，温度控制在 120℃~140℃之间（熔融不完全的颗粒进行二次加热融化），并利用螺杆转动输送到模具处，利用模具吹出成型，吹出的薄膜利用传动装置向上进行牵引，同时进行冷却（自然冷却），得到半成品塑料薄膜。</p> <p>(3) 印刷：根据客户对产品要求，半成品塑料薄膜连接印刷机进行印刷；</p> <p>(4) 分切、制袋：将半成品薄膜使用封切机进行分切，再置于制袋机将薄膜制成塑料包装袋。</p> <p>(5) 检验：抽取样品进行检测，检测合格后得到成品塑料袋。</p> <p>二、产排污环节分析</p> <p>①废水：职工生活污水。</p> <p>②噪声：设备运行过程中产生的噪声。</p> <p>③废气：吹膜、印刷过程产生的少量有机废气。吹膜工序、印刷工序产生的有机废气。</p> <p>④固废：项目职工生活垃圾；边角料及次品；废包装材料；废含油墨抹布；原料空桶以及废气处理设施定期更换产生的废活性炭。</p>
与项目有关的原有环境污染问题	无

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状	一、大气环境			
	1、环境功能区划及环境质量标准			
	(1) 基本污染物因子			
	项目所在区域环境空气质量功能类别为二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表 3-1。			
	表 3-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准			
	污染物名称	平均时间	二级标准浓度限值	单位
	SO ₂	年平均	60	μg/m ³
		24 小时平均	150	
		1 小时平均	500	
	NO ₂	年平均	40	
		24 小时平均	80	
		1 小时平均	200	
	CO	24 小时平均	4	mg/m ³
		1 小时平均	10	
	O ₃	日最大 8 小时平均	160	μg/m ³
24 小时平均		200		
PM ₁₀	年平均	70		
	24 小时平均	150		
PM _{2.5}	年平均	35		
	24 小时平均	75		
(2) 其他污染物因子				
本项目其他污染物因子为非甲烷总烃，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值，详见表 3-2。				
表 3-2 他污染物环境质量控制标准				
污染物名称	取值时间	标准值 (μg/m ³)	标准来源	
非甲烷总烃	短期平均	2000	《大气污染物综合排放标准详解》	
2、大气环境质量现状				
(1) 基本污染物质量现状				

根据泉州市南安生态环境局 2023 年 3 月发布的《南安市环境质量分析报告(2022 年度)》，2022 年，全市环境空气质量综合指数 2.17，同比改善 9.6%。综合指数月波动范围为 1.50~3.13，最高值出现在 3 月，最低值出现在 10 月。PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂ 年均浓度分别为 16、36、6、7ug/m³。CO 日均值第 95 百分数、臭氧(O₃) 日最大 8 小时平均值的第 90 百分数分别为 0.7mg/m³、为 118ug/m³。全年有效监测天数 360 天，其中，一级达标天数 247 天，占有效监测天数比例的 68.6%，二级达标天数 110 天，占有效监测天数比例的 30.6%，轻度污染日天数 3 天，占比 0.8%。

综上，项目所在区域基本污染物质量现状良好，属于大气环境达标区。

(2) 其他污染物质量现状

项目其他污染物因子为非甲烷总烃，本评价引用《南安市创新塑料色母有限公司年生产 5000 吨色母粒、12000 吨改性塑料米项目环境影响报告表》(审批文号：泉南环评〔2023〕表 59 号)中引用福建天安环境检测评价有限公司(证书编号：181312050389)对南安市梅山镇林坂村的大气环境质量现状监测数据，监测点位于项目西南侧 3915m(5km 范围内)，监测时间为 2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 11 日，监测因子非甲烷总烃监测值小于相应的质量浓度限值，评价区域大气环境质量状况良好，具有一定的环境容量。

二、地表水环境

1、环境功能区划及环境质量标准

项目周边地表水体为罗东溪，根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》(泉州市人民政府，2005 年 3 月)，罗东溪主要功能为一般排洪、农业用水、一般景观要求区域，水环境功能区划为 III 类水域，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类水质标准，见表 3-4。

表 3-4 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) (摘录) 单位：mg/L

项目	III 类
pH(无量纲)	6~9
化学需氧量(COD)	≤20
五日生化需氧量(BOD ₅)	≤4
氨氮(NH ₃ -N)	≤1.0
总磷(以 P 计)	≤0.2(湖、库 0.05)
总氮(以 N 计)	≤1.0
石油类	≤0.05

2、地表水环境质量现状

根据泉州市南安生态环境局 2023 年 3 月发布的《南安市环境质量分析报告(2022) 年

度)》，2022年实施后桥水库、凤巢水库、九溪村等3个水功能区断面监测，监测频次调整为逢双月监测，全年监测6次。监测因子：高锰酸盐指数、氨氮，2022年4月起加测pH、DO、总磷。3个水功能区断面5项指标年均值低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准限值，与上年一致。2022年8个国省控断面I~III类水质比例为100%。

综上，项目周边地表水罗东溪水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水质标准，项目所在区域周边地表水体水质状况良好。

三、声环境

1、环境功能区划及环境质量标准

项目所在区域为2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中2类标准，详见表3-5。

表3-5 《声环境质量标准》(GB3096-2008) (摘录) 单位：dB(A)

类别	昼间	夜间
2类	60	50

2、声环境质量现状

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》中的具体编制要求，本项目可不开展声环境质量现状监测。

环境保护目标	一、大环境保护目标								
	项目厂界外 500m 范围内大气环境保护目标见表 3-8 及附图 4。								
	表 3-8 大气环境保护目标一览表								
	序号	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
			X	Y					
1	灯埔村	北纬 25.133265	东经 118.465758	居住区	人群	二类功能区	西北	180	
2	杨塘垅社区	北纬 25.131215	东经 118.469932	居住区	人群	二类功能区	东	295	
污染物排放控制标准	二、声环境保护目标								
	项目厂界外 50m 范围内无学校、医院、居民区等声环境保护对象分布，不涉及声环境保护目标。								
	三、地表水环境保护目标								
	项目所在区域周边地表水体为罗东溪，水体功能为一般排洪、农业用水、一般景观要求，不涉及饮用水源用途。								
	四、地下水环境保护目标								
项目厂界外延 500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，不涉及地下水环境保护目标。									
五、生态环境保护目标									
项目用地范围已为建成厂区，不涉及生态环境保护目标。									
一、大气污染物排放标准									
根据项目使用的原料性质分析，主要废气污染源为吹膜工序、印刷工序产生的有机废气（挥发性有机化合物：非甲烷总烃）。									
项目吹膜废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准，印刷废气执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）相关标准。因吹膜废气和印刷废气共同处理，根据《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中总体要求：“当企业排放的废气适用不同行业国家或地方污染物排放标准，且生产设施产生的废气混合排放的情况下，应执行排放标准中规定最严格的浓度限值”。因此本项目非甲烷总烃排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中的排放标准；同时，非甲烷总烃厂区内监控点处任意一次浓度值需执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），见表 3-9。									

表 3-9 项目有机废气污染物排放标准

污染物	排气筒挥发性有机物排放限值			无组织排放监控浓度限值	
	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率		监控点	浓度 (mg/m ³)
		排气筒高度 (m)	排放速率 (kg/h)		
非甲烷总烃	50	15	1.5 ^a	企业边界监控点浓度限值	2.0
				厂区内监控点处 1h 平均浓度值	8.0
				厂区内监控点处任意一次浓度值	30.0

a 当非甲烷总烃的去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。

二、废水污染物排放标准

项目生产工序中无废水外排；近期，由于区域污水管网建设进度滞后，项目生活污水预处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作标准后用于周边农田灌溉；远期，项目生活污水预处理后通过市政污水管网排入南安市北翼污水处理厂集中处理，进污水处理厂前排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准（其中 NH₃-N 指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准）。污水处理厂处理后，污水排放执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中的 A 标准。

表 3-7 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）摘录 单位：mg/L

pH（无量纲）	COD	SS	BOD ₅	总大肠杆菌群（个/100L）
5.5-8.5	200	100	100	4000

表 3-8 污水污染物排放标准表

类别	标准名称	项目	标准限值
废水	污水综合排放标准 (GB8978-1996) 表 4 三级标准	pH	6-9
		COD	500mg/L
		BOD ₅	300mg/L
		SS	400mg/L
	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) B 等级标准	NH ₃ -N	45mg/L
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级标准中的 A 标准	pH	6-9
		COD	50mg/L
		BOD ₅	10mg/L
		SS	10mg/L
		NH ₃ -N	5mg/L

三、噪声排放标准

项目运营过程厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	2类标准，详见表 3-12。		
	表 3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)		
	类别	昼间	夜间
	2类	60	50
	四、固体废物		
	一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相关规定。危险废物的收集、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定。		
总量 控制 指标	(1) 水污染物总量控制指标		
	项目无生产废水排放，外排废水主要为生活污水。根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号）规定，生活污水污染物不需要进行总量调剂，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。		
	(2) 大气污染物总量控制指标		
	根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号），涉新增 VOCs 排放项目，实施区域内 VOCs 排放 1.2 倍削减替代。		
	本工程总量控制见表 3-13。		
	表 3-13 项目污染物排放总量控制表 单位：t/a		
	项目	排放量指标	总量调剂量
	有机废气 VOCs	0.3334	0.4001
	项目 VOCs 总量由泉州市南安生态环境局泉州市聪勤机械制造有限公司减排量调剂 0.4001t/a。		

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	<p style="text-align: center;">项目拟租赁已建厂房用于生产经营，该厂房由出租方建设，本项目不涉及厂房基建等，因此，本评价不再对施工期的环境影响进行分析。</p>									
运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施	<p>一、废气</p> <p>1、废气源强分析</p> <p>项目废气主要为吹膜工序、印刷工序产生的有机废气。</p> <p>(1) 吹膜废气</p> <p>本项目吹膜工序会产生的少量的非甲烷总烃废气。参照《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》（试行）中表 1-4 主要塑料制品制造工序产污系数，塑料袋膜制品制造单位产量的产污系数：0.33kg/t。本项目塑料袋生产使用的塑料米和塑料淀粉树脂母粒的总用量为 1980t/a，则吹膜废气非甲烷总烃产生量为 0.6534t/a，集气罩收集效率取 80%，则非甲烷总烃有组织产生量为 0.5227t/a，无组织产生量 0.1307t/a。</p> <p>(2) 印刷废气</p> <p>本项目印刷过程使用水性油墨，其主要组分为颜料、苯烯酸树脂、助剂及水等，印刷过程会产生一定量的有机废气，本评价以非甲烷总烃计。项目水性油墨中主要挥发性组分为助剂和油墨中苯烯酸树脂成膜过程中少量单体挥发，其主要成分为烃类物质；根据附件 7，助剂浓度占比为 2%~6%，符合《塑料包装印刷挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司编）给出的“包装印刷行业低 VOCs 含量原辅材料”中属性凹印油墨 VOCs 含量闲置（30%）要求，挥发性有机物产生量相对溶剂型油墨印刷显著减少，污染物产污系数参考《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中附录 C “印刷生产 VOCs 产污环节及生产水平”，具体见表 4-1。</p> <p style="text-align: center;">表4-1 印刷生产单位油墨 VOCs 产生量</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">生产工艺</th> <th style="width: 35%;">原辅材料及工艺类型</th> <th style="width: 20%;">产污环节</th> <th style="width: 30%;">单位油墨 VOCs 产生量^a (tVOCs/t 油墨)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">凹版印刷</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">水性油墨</td> <td style="text-align: center;">烘干</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">0.10~0.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">印刷、清洗等</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>注 a: 印刷企业或生产设施每消耗单位油墨量，含 VOCs 原辅材料（包括油墨、稀释剂、清洗剂、胶粘剂、润湿液等）在印刷、烘干、清洗、润版、复合等产污环节产生的 VOCs 总量，单位为 tVOCs/t 油墨</small></p> <p>项目使用水性油墨，无需配套使用稀释剂，印刷机使用抹布进行擦拭即可，无需使用</p>	生产工艺	原辅材料及工艺类型	产污环节	单位油墨 VOCs 产生量 ^a (tVOCs/t 油墨)	凹版印刷	水性油墨	烘干	0.10~0.30	印刷、清洗等
生产工艺	原辅材料及工艺类型	产污环节	单位油墨 VOCs 产生量 ^a (tVOCs/t 油墨)							
凹版印刷	水性油墨	烘干	0.10~0.30							
		印刷、清洗等								

清洗剂；根据表 4-1，结合低 VOCs 含量原辅材料挥发性组分含量，HJ1089-2020 给出的凹版印刷工艺挥发性有机物产生量约为油墨用量的 10%~30%；油墨中苯烯酸树脂成膜过程中单体挥发量难以定量，故本评价从最不利角度考虑，项目水性凹版油墨印刷过程中挥发性有机物产生量最终按油墨用量的 30% 计算，项目水性油墨用量为 0.6t/a，则印刷过程中挥发性有机物产生量为 0.18t/a。集气罩收集效率取 80%，则非甲烷总烃有组织产生量为 0.144t/a，无组织产生量 0.036t/a。

项目有机废气由集气罩经“活性炭吸附”装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放，风机风量 15000m³/h，项目生产区半密闭设置，集气罩收集效率约 80%，有机废气处理设施处理效率以 50% 计。项目吹膜、印刷工序运行时间为 10t/d，年运行 300 天。

项目有机废气产排情况见表 4-2。

表4-2 有机废气有组织排放情况一览表

生产工序	排放方式	污染物	产生情况			治理措施	排放情况		
			产生浓度(mg/m ³)	产生速率(kg/h)	产生量(t/a)		排放浓度(mg/m ³)	排放速率(kg/h)	排放量(t/a)
吹膜	有组织 15000 m ³ /h	非甲烷总烃	11.6	0.174	0.5227	收集后经“集气装置+活性炭吸附”处理后经 15 米排气筒排放	5.81	0.087	0.2614
印刷			3.2	0.048	0.144		1.6	0.024	0.072
合计			14.8	0.222	0.6667		7.41	0.111	0.3334
吹膜	无组织	吹膜印刷	--	0.044	0.1307	生产车间通风、换气	--	0.044	0.1307
印刷			--	0.012	0.036		--	0.012	0.036
合计			--	0.056	0.1667		--	0.056	0.1667

1、废气污染物排放源汇总

项目废气污染源产排环节、污染物种类、污染物产生速率及产生量、排放速率及排放量见下表 4-3，对应污染治理设施设置情况见表 4-4，排放口基本情况及排放标准见表 4-5。

表4-3 大气污染物有组织排放量核算表

产排污环节	污染源	污染物	核实方法	污染物产生		污染物排放			排放时间/h
				产生速率(kg/h)	产生量(t/a)	排放浓度 mg/m ³	排放速率(kg/h)	排放量(t/a)	
吹膜、印刷工序	DA001	NMHC	产排污系数法	0.222	0.6667	7.41	0.111	0.3334	3000
	无组织排放			0.056	0.1667	/	0.056	0.1667	

表4-4 废气污染物排放源信息汇总表（治理设施）

产排污环节	污染物种类	排放形式	治理设施				
			处理工艺	处理能力 (m³/h)	收集效率 (%)	治理工艺去除效率 (%)	是否为可行技术
吹膜	非甲烷总烃	有组织	活性炭吸附	15000	90	50	是
印刷							

表4-5 废气污染物排放源信息汇总表（排放口信息）

产排污环节	污染物种类	排放形式	排放口基本信息					排放标准
			参数	温度	编号及名称	类型	地理坐标	
吹膜	非甲烷总烃	有组织	H: 15m Φ: 0.6m	25	DA001 有机废气排放口	一般排放口	E118.465898, N25.131080	DB35/1784-2018
印刷								

3、非正常排放及防范措施

(1) 非正常排放情形及排放源强

非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为污染治理设施发生故障、运转异常（如风机故障、集气管道破裂等），或维护不到位导致废气处理设施效率降低等非正常工况，情形如下：

①有机废气处理设施故障，导致吹膜、印刷工序产生的有机废气事故排放。

本评价按最不利情况考虑，即吹膜、印刷工序有机废气配套活性炭吸附装置处理效率降低为 0 的情况下污染物排放对周边环境的影响。有机废气等事故排放效果不显著，短时间内难以发现，非正常工况持续时间按 1h 计，发生频率按 1 次/年。项目非正常工况下废气排放源强核算结果见下表 4-6。

表4-6 废气非正常排放源强核算结果

产污环节	污染物种类	排放方式	持续时间 /h	排放浓度/ (mg/m³)	排放速率/ (kg/h)	排放量/ (kg/a)	发生频次
吹膜、印刷	非甲烷总烃	有组织	1	14.97	0.2246	0.2246	1 次/年

(2) 非正常排放防治措施

针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。

①规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。

②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。

综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此本项目废气非正常排放对周边大气环境影响较小。

4、达标情况分析

项目有机废气经收集后采用“活性炭吸附”装置进行处理，处理达标后通过1根15米高的排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度可以达到《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排放限值。

综上分析，本项目运营期废气可达标排放，对周边大气环境影响不大。

5、大气影响分析

根据泉州市南安生态环境局公布的环境质量资料及引用的大气环境质量现状监测报告，项目所在区域大气环境质量现状状况良好，具有一定的大气环境容量。项目吹膜、印刷等工序产生的废气均配套相应废气治理设施，尾气通过排气筒高空排放，对周边环境影响较小。

项目拟采取的废气污染防治措施如下：

项目拟在吹膜、印刷等产污设施上方设置集气装置，收集的废气采用1套活性炭吸附装置处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。

活性炭吸附装置工作原理：

利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附床采用新型蜂窝活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高达80%以上。有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。从活性炭吸附床排出的气流已达排放标准，空气可直接排放。

鉴于项目有机废气的处理效果主要取决于处理装置中活性炭的处理能力，为了确保本项目有机废气达标排放，要求建设单位应定期对活性炭进行检查，并及时更换活性炭，约每月更换一次，更换后的废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位回收处置。

6、废气监测要求

项目废气监测点位、监测因子及监测频次见下表4-7。

表4-7 废气监测计划一览表

监测点位	监测因子	监测频次
DA001 有机废气排放口	非甲烷总烃	1次/年
厂区内	非甲烷总烃	1次/年
厂界	非甲烷总烃	1次/年

二、废水

1、废水产排污情况

本项目拟招聘职工 20 人，均厂外住宿，年工作 300 天。根据《行业用水定额》（DB35/T772-2018），不住厂职工生活用水量定额取 50L/d·人，则项目生活用水量为 1.0m³/d（300m³/a）；排水量按用水量的 80%计，则生活污水排放量为 0.8m³/d（240m³/a）。生活污水水质情况大体为 COD：400mg/L；BOD₅：200mg/L；SS：220mg/L；NH₃-N：30mg/L；pH：6.5~8。

由于项目所在区域污水管网尚未配套完善，近期，项目生活污水经自建生活污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 1 中旱作标准后，用于周边农田浇灌；远期具备纳管条件后，生活污水依托出租方厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准限值及污水处理厂进水水质要求后，废水通过市政污水管网排入南安市北翼污水处理厂处理。

本项目废水污染产排环节、类别、污染物种类、污染物产生量及产生浓度、污染治理设施情况见下表 4-8；废水排放量、污染物排放量和浓度、排放方式、排放去向及排放规律见表 4-9；排污口基本情况及排放标准见表 4-10。

表4-8 废水产污源强及治理设施情况一览表

产排污环节	类别	污染物种类	产生浓度	产生量 (t/a)	治理设施			
					处理能力	治理工艺	治理效率 (%)	是否为可行技术
职工生活污水 360t/a	生活污水 (近期)	COD	400	0.096	2.0t/d	好氧生物处理+沉淀+消毒	70	是
		BOD ₅	200	0.048			50	
		SS	220	0.0528			80	
		NH ₃ -N	30	0.0072			80	
	生活污水 (远期)	COD	400	0.096	10.0t/d	化粪池	50	否
		BOD ₅	200	0.048			30	
		SS	220	0.0528			23	
		NH ₃ -N	30	0.0072			/	

表4-9 废水污染物排放情况一览表

产排污环节	类别	污染物种类	废水排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	排放方式	排放去向
职工生活污水	生活污水 (近期)	COD	0	/	0	不排放	用于周边农田浇灌
		BOD ₅		/	0		
		SS		/	0		
		NH ₃ -N		/	0		

生活污水(远 期)	COD	240	50	0.012	间接 排放	南安市北翼污水处 理厂
	BOD ₅		10	0.0024		
	SS		10	0.0024		
	NH ₃ -N		5	0.0012		

表4-10 污水处理站排污口及排放标准（远期）

产排污环 节	类别	污染物种 类	排放口基本情况			排放标准	
			编号及名 称	类型	地理坐标	标准限值 (mg/L)	标准来源
职工生活 污水	生活污水	pH	生活污水 排放口 DW001	一般排放 口	E118.466702, N25.131332	6~9	GB8978-1996、 GB/T31962-2015 及南安市北翼污 水处理厂进水水 质
		COD				300	
		BOD ₅				150	
		SS				200	
		NH ₃ -N				30	

2、达标情况分析

项目运营过程废水仅为职工生活污水，近期，生活污水经自建生活污水处理设施处理后水质大体为 COD: 120mg/L、BOD₅: 100mg/L、SS: 44mg/L、NH₃-N: 6mg/L、pH: 7.0~8.0，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 1 旱作标准；远期，生活污水经化粪池处理后水质大体为 COD: 200mg/L、BOD₅: 140mg/L、SS: 154mg/L、NH₃-N: 30mg/L、pH: 7.0~8.0，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准限值及污水处理厂进水水质要求。

3、废水治理措施可行性分析

A、近期生活污水处理设施及可行性分析

1) 水质处理达标分析

项目近期生活污水采用自建生活污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 1 中的旱作标准后用于农灌。“地理式”污水处理设施采用“好氧生物处理+沉淀+消毒”，均属于规范列出的废水污染防治可行技术。

2) 生活污水用于农灌的可行性。

项目产生的职工生活污水拟经自建污水处理设施预处理后用于农田的施肥灌溉。

根据《行业用水定额》(DB35/T772-2018)，农业用水定额见表 4-11。

表4-11 农业用水定额

行业代码	类别名称	作物名称	定额值
0212	稻物种植	单季稻	380~484
注：本定额值对应的灌溉方式为喷灌、微灌等			

生活污水每 5 天转运浇灌一次，灌溉区域位于项目西北侧灯埔村农田，距项目约 260m，

清运便利，可桶装采用车辆运输后直接用于农田灌溉；灌溉区域位置详见附图 4，灌溉协议详见 10。转运、浇灌期间，考虑下雨天雨水冲刷可能导致污水洒漏、漫流，转运浇灌作业可适当提前或延后。根据多年气象资料显示项目所在区域一年中 3 月至 9 月为雨季，5、6 月份降雨最多(5、6 月份按雨天算，此期间不浇灌)，秋冬(10~12 月份、1~2 月份共 6 个月)少雨季浇灌频次为 3 天一次，春夏(3~4 月份、7~8 月份共 4 个月)多雨季浇灌频次为 7 天一次，下雨期间不浇灌，因此计算的受纳对象需浇灌 77 次/年。农田灌溉用水定额取最小值 50 m³/亩·次，项目东北侧农田的灌溉面积以 1 亩计。因此正常情况下，受纳对象完全有能力消纳项目产生的生活污水。此外，项目 6 月份雨季，一般连续下雨不超过 15 天，本评价按照贮存 15 天生活污水来设计贮液池容积，下雨期间不浇灌，此期间经处理后的生活污水产生量约 12m³，可暂存于项目拟建的储水池（总容积约 12m³）内，待雨天过后用于农灌。

综上，项目过渡期生活污水经埋地式污水处理设施处理后用于项目农灌可行。

B、远期

项目生活污水经化粪池处理通过市政污水管网进入南安市北翼污水处理厂进行深度处理。参照根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），化粪池不属于可行技术，本评价仅对化粪池处理可行性作简要分析。

根据工程分析及相关类比数据，该处理工艺对生活污水的处理效果见下表 4-12。

表4-12 化粪池处理效果

污染物	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)
源强浓度	400	200	220	30
污染物去除率 (%)	50	30	30	/
排放浓度	200	140	154	30

根据上表可知，生活污水经化粪池处理后水质可达 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准限值及南安市北翼污水处理厂进水水质要求，废水治理措施可行。

南安市北翼污水处理厂于 2017 年建设，福建南安市北翼污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良型 Carrousel2000 型氧化沟工艺，其设计规模为 2 万立方米/日，先期日处理规模达到 2 万立方米/日，项目投资近 1900 万元，南安市梅山北翼污水处理厂一期工程建设地点：南安市梅山镇鼎诚村占地面积：用地面积约 23385m²。建设规模：日处理污水 2 万吨。本项目生活污水排放量为 0.8m³/d，仅占污水处理厂处理规模的 0.004%，所占比例很小，不会对污水处理厂正常运行产生影响。

项目废水仅为职工生活污水，水质简单，无重金属及难降解污染物，生活污水经化粪

池预处理后水质情况见表 4-13，符合南安市北翼污水处理厂进水水质要求。

南安市北翼污水处理厂设计出水水质为：COD≤50mg/L，BOD₅≤10mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，TP≤0.5mg/L，尾水最终排入东溪。

因此，从污水处理厂工艺、设计进出水水质分析，项目生活污水纳入南安市北翼污水处理厂处理是可行的。

5、废水监测要求

项目废水监测点位、监测因子及监测频次见下表 4-13。

表4-13 废水监测计划一览表

监测点位	监测因子	监测频次
生活污水排放口	pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS	1次/年

三、噪声

1、噪声源情况

项目主要噪声源强为运营期间生产设备运行时产生的噪声。根据类比同类型企业，在正常情况下，设备噪声压级在 60~85dB（A）之间。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，厂房（车间）内多个噪声源叠加的综合噪声计算。

表4-14 主要设备噪声源强及控制措施

序号	设备名称	数量 台/套	单台设备噪声级 dB（A）	排放规律	采取措施	降噪效果 dB(A)
1				持续	低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声	≥15dB（A）
2						
3						
4						
5						

2、达标情况分析

项目 50m 范围内无声环境保护目标，为了评价项目厂界噪声达标情况，将噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，噪声预测模式如下：

A. 室内声源等效室外声源声功率级计算

1) 计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：LP1 为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw 为某个声源的倍频带声功率级，r 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R 为房间常数，Q 为方向因

子。

2) 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级:

$$L_{P1i}(T) = 10 \lg \left[\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{P1,j}} \right]$$

3) 计算出室外靠近围护结构处的声压级:

$$L_{P2i}(T) = L_{P1i}(T) - (TL_i + 6)$$

4) 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源, 计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级:

$$L_W = L_{P2}(T) + 10 \lg S$$

式中: S 为透声面积, m²。

5) 等效室外声源的位置为围护结构的位置, 其倍频带声功率级为 L_w, 由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

B. 工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai}, 在 T 时间内该声源工作时间为 t_i; 第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj}, 在 T 时间内该声源工作时间为 t_j, 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值 (L_{eqg}) 为:

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$

式中: L_{eqg} 为建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值, dB; T 为用于计算等效声级的时间, s; N 为室外声源个数; t_i 为在 T 时间内 i 声源工作时间, s, M 为等效室外声源个数; t_j 为在 T 时间内 j 声源工作时间。

C. 预测结果

在采取降噪措施后, 项目运营过程设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表 4-15。

表4-15 项目厂界噪声预测结果一览表 单位: dB (A)

点位	贡献值	达标情况	标准限值
东北侧厂界 (66,59,1.2)	41.8	达标	GB12348-2008 中 2 类标准 昼间≤60、夜间≤50
东南侧厂界 (45,23,1.2)	46.3		
西南侧厂界 (10,9,1.2)	45.7		
西北侧厂界 (30,45,1.2)	49.6		

3、噪声监测要求

项目厂界噪声监测要求具体见下表 4-18。

表4-16 噪声监测计划一览表

监测点位	监测因子	监测频次
厂界四周外 1m 处	等效 A 声级	1 次/季度

四、固体废物

项目固体废物产生环节、名称、属性（一般工业固体废物、危险废物及编码）、主要有毒有害物质名称、物料性状、环节危险特性、年度产生量、贮存方式、利用处置方式和去向、利用或处置量等情况具体如下：

（1）一般工业固体废物

本项目分切工序会产生边角料，据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）分类代码编制规则，项目产生的边角料代码为 297-001-06。根据企业提供的资料，产生量约 180t/a，经收集后外售给相关物资单位回收利用；原料包装产生的废包装袋，据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）分类代码编制规则，项目产生的边角料代码为 297-001-06。根据企业提供的资料，产生量约 1.5t/a，经收集后外售给相关物资单位回收利用。

（2）危险废物

①废含油墨抹布

擦洗印刷机产生的擦拭含油墨抹布年产生量约 0.06 吨，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》附录，废含油墨抹布属危险废物，废物类别 HW12（染料、涂料废物），废物代码为 900-256-12（使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、染料、涂料），集中收集后委托有资质的单位进行处理。

②废活性炭

项目有机废气经“活性炭吸附装置”处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放，活性炭吸附有机废气一段时间内后饱和，需要更换，产生废活性炭。以每千克活性炭吸附 0.25 千克的废气污染物计算，本项目共有 0.3334 吨有机废气被吸附处理，故该工序年使用的活性炭约 1.3336 吨。废活性炭属危险废物，编号为 HW49（其他废物），废物代码为 900-039-49（烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭），集中收集后委托有资质的单位进行处理。建设单位应及时更换饱和的活性炭，保证处理设施的去除效率，活性炭吸附器内的活性炭量约为 0.15t，更换周期约每 30 个工作日更换一次，一年更换 10 次。则项目废活性炭产生量为 1.8334t/a。

表4-17 危险废物汇总表

危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
废含油墨抹布	HW12 (染料、涂料废物)	900-256-12	0.06	印刷工序	固态	挥发性有机物、有毒有害物质	每天	T/In	设置危废贮存间, 委托有资质的单位外运处置
废活性炭	HW49 其他废物	900-039-49	1.8334	废气处理设施	固态	挥发性有机物、有毒有害物质	每 30 个工作日	T	

(3) 职工生活垃圾

项目拟招聘职工 20 人, 均不住厂, 生活垃圾排放系数按 0.5kg/d·人计, 则生活垃圾产生量约 3t/a, 生活垃圾定期由环卫部门清运处置。

(4) 原料空桶

原料空桶主要为油墨空桶。根据企业提供资料, 原料空桶年产生量约 0.03t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017) 中 6.1 “任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质, 或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质” 不作为固体废物管理的物质。因此本项目原料空桶不属于固体废物, 可由生产厂家回收并重新使用。原料空桶暂存处位于原料仓库暂存区, 暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 中相关要求, 建议建设单位应保留回收凭证备查。

固体废物产生及处置情况见下表 4-20, 项目运营过程产生的各项固体废物经妥善处置后, 对周边环境影响不大。

表4-18 固体废物产生、利用/处置情况汇总

固废名称	产生环节	属性	主要有毒有害物质	物理性质	环境危险特性	年度产生量 (t/a)	贮存方式	利用处置方式和去向	利用或处置量 (t/a)
边角料	吹膜制袋等环节	一般固废	/	固态	/	180	一般固废暂存间(室内贮存、防风防雨)	收集后外售给相关单位回收利用	180
废包装袋	原材料包装		/		/	1.5			1.5
废活性炭	废气处理设施	危险废物	挥发性有机物、有毒有害物质		毒性、感染性	1.8334	桶装密封贮存, 暂存于危险废物暂存间	委托有资质的单位进行处置	1.8334
废含油墨抹布	机台维护					0.06			0.06
原料空桶	印刷	/	/			0.03	暂存于危险废物暂存间	生产厂家回收利用	0.03
职工生活垃圾	职工生活	/	/		/	/	3	厂区垃圾桶	由环卫部门清运处置

2、环境管理要求

项目应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 和《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 的规定, 以“减量化, 资源化, 无害化”

为基本原则，在危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及运营期、服务期满后等全时段加强管理，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。

危废管理要求：

①危险废物的收集包装

- a. 有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；
- b. 危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。
- c. 危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

②危险废物的暂存要求

危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定：

- a. 按《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)及 2023 修改单设置警示标志。
- b. 必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。
- c. 要求必要的防风、防雨、防晒措施。
- d. 要有隔离设施或其他防护栅栏。
- e. 应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及用品，并设有报警装置和应急防护设施。

五、地下水、土壤

1、污染源、污染物类型及污染途径

根据分析，项目建成运营后可能产生的地下水、土壤污染源及污染途径见下表 4-21。

表4-19 项目主要地下水、土壤污染源及污染途径一览表

序号	污染源	污染物类型	污染途径
1	废水处理设施及配套污水管网	废水	池底或池壁渗透，污水管网破裂，渗透地表，污染地下水及土壤
2	危险废物暂存间	危险废物	危险废物泄漏，污染地下水及土壤
3	化学品仓库	水性油墨	原料泄漏，污染地下水及土壤

2、分区防控措施

根据项目生产设施、单位的特点及所处区域，将本项目划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。

(1) 重点污染防治区

指为污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，主要为危险废物暂存场所，对于重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）的重点污染防治区进行防渗设计。即防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 $< 10^{-10}$ cm/s）。

（2）一般污染防治区

指污染地下水环境的污染物泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。通过在抗渗钢筋（钢纤维）混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。

主要包括污水处理设施、生产作业区，防渗要求为防渗层防渗等级应等效于厚度不小于 1.5m 的黏土防渗层，防渗系数 $< 10^{-7}$ cm/s。

（3）非污染防治区

指不会对地下水环境造成污染的区域，主要为办公室。

防渗要求：对于基本上不产生污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

3、地下水、土壤环境影响分析

为了防止建设项目运行对地下水造成污染，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；同时针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可泄漏到的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。即从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。

项目采用主动防渗措施与被动防渗措施相结合方法，防止地下水受到污染。主要方法包括：

①主动防渗：即源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。

②被动防渗：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。对埋管的管沟应采用三布五油防腐防渗处理，比如：铺设有效的防渗地膜等。

项目运营过程中废水仅为职工生活污水，主要污染物为 COD、BOD₅、NH₃-N、SS 等，一旦废水发生泄漏，将下渗进入地表，对地下水及土壤将产生一定的影响；另外，危险废

物暂存场所和化学品仓库地面破裂，危险废物或化学品泄漏，也将会对地下水环境产生一定的影响。本评价要求建设单位应严格按照环评要求分区防渗，在采取相应的措施后，本项目正常运营对地下水及土壤环境影响较小。

六、生态环境

项目用地范围为已建成厂区，不涉及生态环境保护目标，生态环境影响极小。

七、环境风险

1、风险源调查

1、风险源调查

(1) 风险物质识别结果

项目主要从事可降解塑料袋的生产加工，对照 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录 B，项目年使用水性油墨 0.6 吨。

当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当企业存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q=q1/Q1+q2/Q2+\dots+qn/Qn$$

式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

对于全厂存在多种危险物质，通过公式计算，根据 HJ169-2018 的规定，本使用的化学品不在 HJ169-2018 附录 B 表 B.1 危险物质中，对照表 B.2 但从严考虑，按临界量为 5t 考虑，中，项目全厂危险物质数量与临界量比值如下表。

表4-20 建设项目Q值确定表

序号	原材料名称	主要成分	最大存储量 t	临界量 t	Q 值
1	水性油墨	聚乙烯蜡	0.009	5	0.0018
2		矿物油	0.018	2500	0.0000072
3		单乙醇胺	0.018	5	0.0036
合计					0.0054072

根据上表计算结果，本项目全厂危险物质数量与临界量比值为0.0054072，Q值划分为（1）Q<1，即风险潜势为 I。

表4-21 建设项目Q值确定表

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a

a: 是相对于详细评价工作内容而言, 在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

本项目主要从事可降解塑料袋的生产加工。根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B有毒物质名称和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1、表2化学危险品名称, 项目使用的水性油墨等为可燃液体。

2、环境风险影响途径

项目运营过程中可能产生的环境风险如下:

(1) 项目所使用的水性油墨及原料聚乙烯颗粒为可燃物质, 如发生火灾事故引发的伴生/次生污染物排放通过大气扩散影响周边环境;

(2) 废气处理设施故障时, 造成废气事故排放, 影响周边大气环境。

3、环境风险防范措施

(1) 加强原料及产品仓库管理, 严禁与易燃易爆品混存, 生产区设置禁火区, 远离明火, 仓库储存场地设置明显标志及警示标志;

(2) 实行安全检查制度, 各类安全设施、消防器材, 进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查, 并将发现的问题定人、限期落实整改;

(3) 制定各种操作规范, 加强监督管理, 落实责任制, 生产车间、仓库应分设专人看管, 确保车间、仓库消防隐患时刻监控, 不可利用废物及时清理;

(4) 制定详细的车间安全生产制度并严格执行, 规范车间内职工生产操作方式, 对生产操作工人必须进行上岗前专业培训, 严格管理, 增强职工安全环保意识;

(5) 配备完善的消防器材和消防设施。

五、环境保护措施监督检查清单

要素	内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境		DA001 废气排放口	非甲烷总烃	1套活性炭吸附装置+15m高排气筒	《印刷行业挥发性有机物排放标准》DB35/1784-2018（非甲烷总烃≤50mg/m ³ 、排放浓度≤1.5kg/h）
		无组织排放	非甲烷总烃	排气扇加强车间通风换气	厂区内监控点：《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2限值（1小时平均浓度值≤8.0mg/m ³ ）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求（监控点处任意一次浓度值≤30.0mg/m ³ ） 企业边界监控点：《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2限值（企业边界监控点浓度限值≤2.0mg/m ³ ）
地表水环境		DW001 废水排放口	pH、COD、SS、BOD ₅ 、NH ₃ -N	近期，自建污水处理设施	GB5084-2021《农田灌溉水质标准》表1中旱作标准
				远期，化粪池	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准
声环境		厂界	连续等效A声级	消声、减振，加强设备维护	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
电磁辐射		--	--	--	--

固体废物	①规范设置一般固废暂存场所，边角料和废包装袋收集后外售有关物资回收单位； ②规范设置危险废物暂存间，废含油墨抹布、废活性炭危险废物相关要求收集、暂存，定期委托有资质的单位进行处置； ③生活垃圾由环卫部门清运处理。						
土壤及地下水污染防治措施	落实厂区分区防渗措施						
生态保护措施	--						
环境风险防范措施	加强对危险废物暂存间管理，制定严格的检查制度、安全生产制度，配备一定数量的消防器材及设施。						
其他环境管理要求	<p>一、排污许可证申报</p> <p>(1) 建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，并按排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。</p> <p>(2) 排污口规范化管理要求。</p> <p>二、排污口规范化</p> <p>(1) 排污口规范化必要性</p> <p>排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。</p> <p>(2) 排污口规范化的范围和时间</p> <p>一切技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。</p> <p>(3) 排污口规范化内容</p> <p>规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志（有要求监控的项目应论述）。执行《环境图形标准排污口(源)》（GB15563.1-1995）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及 2023 修改单相关要求。见下表，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。</p> <p style="text-align: center;">表 5-1 厂区排污口图形符号（提示标志）一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">排放部位</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">污水排放口</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">噪声排放源</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">废气排放口</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">一般固体废物</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">危险废物</td> </tr> </table>	排放部位	污水排放口	噪声排放源	废气排放口	一般固体废物	危险废物
排放部位	污水排放口	噪声排放源	废气排放口	一般固体废物	危险废物		

项目					
图形符号					
形状	正方形边框	正方形边框	正方形边框	三角形边框	三角形边框
背景颜色	绿色	绿色	绿色	黄色	黄色
图形颜色	白色	白色	白色	黑色	黑色

(4) 排污口规范化管理

建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送生态环境部门备案。

三、公众参与

建设单位在福建环保网进行两次公示，第一次公示期限为 2023 年 07 月 20 日至 2023 年 07 月 26 日、第二次公示时间为 2023 年 07 月 28 日至 2023 年 8 月 03 日，项目公示期间，未接到群众来电来信投诉。

四、“三同时”要求

(1) 建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。

(2) 建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。

(3) 环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在 24 小时内报告生态环境部门。

(4) 建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照生态环境部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

环保设施验收监控项目见表 5-2。

表 5-2 竣工环境保护验收一览表

序号	污染物	产生情况	处理工艺和措施	监测内容	监测点位	验收依据
1	废水	生活污水(近期)	自建生活污水处理设施	pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	处理措施进出口	处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1旱作标准,即:pH:5.5~8.5, COD≤200mg/L, BOD ₅ ≤100mg/L, SS≤100mg/L
		生活污水(远期)	化粪池		化粪池出口	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准(pH:6~9、COD≤500mg/L、BOD ₅ ≤300mg/L、SS≤400mg/L);《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015):氨氮≤45mg/L
2	废气	厂界无组织	生产车间内设置排气扇,加强车间通风	非甲烷总烃	厂区内监控点	《印刷行业挥发性有机物排放标准》DB35/1784-2018表2限值(1小时平均浓度值≤8.0mg/m ³);《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值要求(监控点处任意一次浓度值≤30.0mg/m ³)
					企业边界监控点	《印刷行业挥发性有机物排放标准》DB35/1784-2018表3限值(企业边界监控点浓度限值≤2.0mg/m ³)
		有机废气	“活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒	非甲烷总烃	处理设施进出口	《印刷行业挥发性有机物排放标准》DB35/1784-2018表1中涉涂装工序的其他行业标准(非甲烷总烃≤50mg/m ³ 、排放速率≤1.5kg/h)。
3	噪声	生产设备	隔声、减振等措施	等效A声级	厂界四周	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间≤60dB;夜间≤50dB)
4	固废	一般工业固废	边角料和废包装袋集中收集后外售有关物资回收单位	落实情况	--	一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)执行;危险废物的临时贮存处执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求。
		危险废物	废含油墨抹布、废活性炭收集后暂存于危废仓库,委托有资质的单位进行处理	落实情况	--	
		生活垃圾	环卫部门处理	--	--	

六、结论

南安市宝强塑胶厂年产可降解塑料袋 1800 吨项目选址于南安市梅山镇灯铺村飞虎工业区，项目的建设符合国家和地方当前产业政策，选址可行。所在区域水、气、声环境质量现状较好，能够满足环境功能区划要求；项目在运营期内要加强对废气、废水、噪声、固废的治理，确保污染处理设施正常运行、各项污染物达标排放，减小对周围环境的影响。在保证各项污染物达标排放的情况下，项目的建设是可行的。

编制单位（单位）：宁德市筠澄环保科技有限公司

2023 年 8 月

附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类	项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体 废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气		非甲烷总烃				0.3334t/a		0.3334t/a	+0.3334t/a
废水 (远期)		COD				0.012t/a		0.012t/a	+0.012t/a
		NH ₃ -N				0.0012t/a		0.0012t/a	+0.0012t/a
一般工业 固体废物		边角料				180t/a		180t/a	+180t/a
		废包装袋				1.5t/a		1.5t/a	+1.5t/a
危险废物		废活性炭				1.8334t/a		1.8334t/a	+1.8334t/a
		废含油墨抹布				0.06t/a		0.06t/a	+0.06t/a
生活垃圾						3t/a		3t/a	+3t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



附图1 项目地理位置图